

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,850		
2	Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g	5,233		
3	Środek transportowy	m-g	0,217		
4	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	1,490		
	Razem		7,790		

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Beton zwykły	m3	0,731		
2	Elektrody do stali niskostopowych	kg	3,489		
3	Farba olejna	dm3	6,593		
4	Farba olejna ogólnego stosowania-biała	dm3	0,302		
5	Lina stalowa ocynkowana 6,3mm	m	22,906		
6	Ramy z kątownika wypełnione siatką	kg	603,680		
7	Siatka ślimakowa ocynkowana d=2,8mm	m2	11,453		
8	Słupki z kształtowników	kg	439,432		
9	Słupki z kształtowników	szt	3,181		
10	Zaprawa cementowa m.100	m3	0,094		
11	Zaprawa cementowa M15	m3	0,007		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

Nr	Opis robót	Wartość
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	KNR 2-02 1802/03 Demontaz prześel ogrodzeniowych z płaskownika wraz z siatką o wysokości 1,5m w ramach, na słupkach stalowych z teownika 100x100x11mm w rozstawie 3m, obsadzonych w gniazdach cokołów	m	39,200		
2	KNR 2-01 0307/01 Odszpanianie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii I-II	m3	0,524		
3	KNR 2-02w 1803/03 Ogrodzenie z siatki o wysokości 2m na słupkach stalowych z kątownika 80x80x10mm i rozstawie 2,4m obsadzonych w cokole	m	7,342		
4	KNR 4-01 0212/02 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm	m3	2,948		
5	KNR 4-01 0108/02 Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	1,000		
6	KNR 2-01 0312/11 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii IV pod słupki	szt	14,000		
7	KNR 4-01 0203/02 Obetonowanie słupka ogrodzeniowego	m3	0,720		
8	kalk. ind Montaż podmurówki prefabrykowanej	mb	39,200		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-02 1802/03	Demontaż przęseł ogrodzeniowych z płaskownika wraz z siatką o wysokości 1,5m w ramach, na słupkach stalowych z teownika 100x100x11mm w rozstawie 3m, obsadzonych w gniazdach cokołów 2,8*14	m	39,200
			razem m	39,200
2	KNR 2-01 0307/01	Odsypianie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii I-II (0,4*4*0,17)+(2,80*0,60*0,15)	m3	0,524
			razem m3	0,524
3	KNR 2-02w 1803/03	Ogrodzenie z siatki o wysokości 2m na słupkach stalowych z kątownika 80x80x10mm i rozstawie 2,4m obsadzonych w cokole	m	7,342
4	KNR 4-01 0212/02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm Słupek ogrodzeniowy betonowy (0,42*0,42*3)*1 Słupek ogrodzeniowy betonowy (0,24*0,24*3)*14	m3	0,529
			m3	2,419
			razem m3	2,948
5	KNR 4-01 0108/02	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	1,000
6	KNR 2-01 0312/11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii IV pod słupek	szt	14,000
7	KNR 4-01 0203/02	Obetonowanie słupka ogrodzeniowego 0,30*0,30*1*8	m3	0,720
			razem m3	0,720
8	kalk. ind	Montaż podmurówki prefabrykowanej	mb	39,200

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa
Słownie:

Kosztorys

Koszty zakupu