



Fundament odlewać w rurach kartonowych np. firmy RUKARBUD.  
Strzemiączko f-my RUKARBUD lub wykonywać z stali zbrojeniowej cynkowanej  $\varnothing 10$  i drutu stalowego  $\varnothing 1$ .  
Fundament zabezpieczać przed działaniem wód gruntowych przez abizolowanie  
L – długość fundamentu powinna być większa od strefy przemarzania.



USŁUGI PROJEKTOWE I GEODEZYJNE "KOTA" mgr inż. MACIEJ WRONA  
ul. Słoneczna 18, 58-533 Mysłakowice • tel.: 796 953 796 • e-mail: kotaslugi@gmail.com

jednostka projektowa:	USŁUGI PROJEKTOWE I GEODEZYJNE "KOTA" mgr inż. MACIEJ WRONA ul. Słoneczna 18, 58-533 Mysłakowice		
inwestor:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W AUGUSTOWIE ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów		
lokalizacja:	woj. podlaskie, powiat augustowski, gmina / miasto: AUGUSTÓW Dz. Nr ew.: 65/1, 65/7, 65/9, 65/10		
temat:	BUDOWA CAŁODOBOWEGO ŁĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW RATUNKOWYCH LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO NA POTRZEBY SPZOZ W AUGUSTOWIE		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:			
elektryk:	nr uprawnień:	podpisy:	
projektant:	mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak uprawnienia w specjal. inst. elektrycznych bez ograniczeń	UAN VI-4/3/38/88	
temat rysunku:	FUNDAMENT OPRAWY NAZIEMNEJ OŚWIETLENIA NAWIGACYJNEGO		
	stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	
	branża:	INST. ELEKTR.	data: 03.2017
	skala:	-	nr rysunku: IE-08 nr arkusza: 1 z 1