

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,850		
2	Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g	5,233		
3	Środek transportowy	m-g	0,217		
4	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	1,490		
		Razem	<b>7,790</b>		

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Beton zwykły	m3	0,731		
2	Elektrody do stali niskostopowych	kg	3,489		
3	Farba olejna	dm3	6,593		
4	Farba olejna ogólnego stosowania-biała	dm3	0,302		
5	Lina stalowa ocynkowana 6,3mm	m	22,906		
6	Ramy z kątownika wypełnione siatką	kg	603,680		
7	Siatka ślimakowa ocynkowana d=2,8mm	m2	11,453		
8	Słupki z kształtowników	kg	439,432		
9	Słupki z kształtowników	szt	3,181		
10	Zaprawa cementowa m.100	m3	0,094		
11	Zaprawa cementowa M15	m3	0,007		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

Nr	Opis robót	Wartość
	<b>Razem</b>	
	Podatek VAT	
	<b>Ogółem kosztorys</b>	

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	KNR 2-02 1802/03 Demontaz przęseł ogrodzeniowych z płaskownika wraz z siatką o wysokości 1,5m w ramach, na słupkach stalowych z teownika 100x100x11mm w rozstawie 3m, obsadzonych w gniazdach cokołów	m	39,200		
2	KNR 2-01 0307/01 Odpajanie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii I-II	m3	0,524		
3	KNR 2-02w 1803/03 Ogrodzenie z siatki o wysokości 2m na słupkach stalowych z kątownika 80x80x10mm i rozstawie 2,4m obsadzonych w cokole	m	7,342		
4	KNR 4-01 0212/02 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm	m3	2,948		
5	KNR 4-01 0108/02 Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	1,000		
6	KNR 2-01 0312/11 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii IV pod słupki	szt	14,000		
7	KNR 4-01 0203/02 Obetonowanie słupka ogrodzeniowego	m3	0,720		
8	kalk. ind Montaż podmurówki prefabrykowanej	mb	39,200		
	Razem				
	Podatek VAT				
	<b>Ogółem kosztorys</b>				

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-02 1802/03	Demontaż przęseł ogrodzeniowych z płaskownika wraz z siatką o wysokości 1,5m w ramach, na słupkach stalowych z teownika 100x100x11mm w rozstawie 3m, obsadzonych w gniazdach cokołów 2,8*14	m	39,200
			razem	m
2	KNR 2-01 0307/01	Odszpajanie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii I-II  (0,4*4*0,17)+(2,80*0,60*0,15)	m3	0,524
			razem	m3
3	KNR 2-02w 1803/03	Ogrodzenie z siatki o wysokości 2m na słupkach stalowych z kątownika 80x80x10mm i rozstawie 2,4m obsadzonych w cokole	m	7,342
4	KNR 4-01 0212/02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm  Słupek ogrodzeniowy betonowy (0,42*0,42*3)*1 Słupek ogrodzeniowy betonowy (0,24*0,24*3)*14	m3	0,529
			m3	2,419
			razem	m3
5	KNR 4-01 0108/02	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	1,000
6	KNR 2-01 0312/11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii IV pod słupek	szt	14,000
7	KNR 4-01 0203/02	Obetonowanie słupka ogrodzeniowego  0,30*0,30*1*8	m3	0,720
			razem	m3
8	kalk. ind	Montaż podmurówki prefabrykowanej	mb	39,200

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## **Kosztorys**

Koszty zakupu