

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
<b>Oświetlenie zewnętrzne</b>			
1	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi (o głębokości do 0,6m - sprzęt 70 i 71 i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III-IV	m	460,000
2	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	2,060
3	Montaż rur ochronnych SRS 75	m	13,000
4	Montaż rur ochronnych A75	m	2,000
5	Montaż rur ochronnych A 150 PS	m	42,000
6	Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach przykryty folia kalendrowaną z PCV. Kabel YKY 5 x 10 mm	m	370,000
7	Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	57,000
8	Układanie i przełożenie kabli o masie do 18kg/m w rowach kablowych. Kabel YKY 4 x 240 mm	m	40,000
9	Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych spycharkami, (o głębokości do 0,4m - sprzęt 70 i szerokości dna do 0,4m grunt kategorii III-IV	m	460,000
10	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, o przekroju żyły do 16,0mm <sup>2</sup>	szt żył	13,000
11	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100kg	szt	13,000
12	Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych wielożyłowych, aluminiowych na napięcie do 1kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, o przekroju żył do 240mm <sup>2</sup>	szt	4,000
13	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt	17,000
14	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7m	kpl	13,000
15	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	pomiar	13,000
16	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia	pomiar	1,000
17	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próba	1,000
18	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próba	12,000
19	Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar	szt	1,000
20	Pomiary skuteczności zerowania - za każdy następny pomiar	szt	12,000
21	Przekładanie kabla doziemnego o średnicy do 50mm w rowie kablowym wykonanym w gruncie kategorii I-II - kabel pierwszy	m	36,500

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## **Kosztorys**

---

---