

Budowa parkingu na samochody osobowe

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		m3	900,900
28	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii I-II	m2	900,900

Budowa parkingu na samochody osobowe

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
Wyznaczenie trasy			
1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,600
Rozbiórka elementów			
2	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	31,000
3	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	1,860
4	Rozebranie chodników, wysepki przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej	m2	45,200
5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie	m3	7,721
6	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	7,730
7	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	m3	7,730
Roboty ziemne			
8	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-II	m3	1.172,000
9	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-II	m3	207,000
10	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II Krotność =18	m3	965,000
11	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	3.094,200
Podbudowa			
12	Warstwa górna podbudowy z kruszywa o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	308,100
13	Warstwa górna podbudowy z kruszywa o grubości po zagęszczeniu 25 cm - za każdy dalszy 1cm. Krotność =17	m2	308,000
14	Warstwa górna podbudowy z kruszywa o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	527,550
15	Warstwa górna podbudowy z kruszywa o grubości po zagęszczeniu 15 cm - za każdy dalszy 1cm. Krotność =7	m2	527,550
16	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8 cm. całkowita grubość podbudowy 10 cm	m2	53,170
17	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10 cm - krotność =2	m2	53,170
Krawężniki			
18	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	498,900
19	Ława betonowa z oporem pod krawężniki z oporem	m3	29,934
Obrzeża betonowe chodnikowe			
20	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	198,900
Nawierzchnia			
21	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1.232,400
22	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1.507,300
23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce piaskowej	m2	354,500
Zieleń			
24	Dowóz ziemi samochodami samowładowczymi z odległości 1km, grunt kategorii I-II z odl 10 km	m3	76,690
25	Dowóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1km ponad 1km Krotność =9	m3	76,690
26	Mechaniczne rozścielenie ziemi urodzajnej spycharką na terenie płaskim	m3	76,690
27	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przrzutem na skarpach o nachyleniu do 1:2		

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys

Obiekt Budowa parkingu na samochody osobowe

Budowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie