

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
<b>KANALIZACJA DESZCZOWA</b>			
1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV Nr ST: S7	m3	139,500
2	Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV Nr ST: S7	m3	180,000
3	Wykopy ręczne liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III Nr ST: S7	m3	20,500
4	Podłoża pod kanały z piasku grub. 10 cm Nr ST: S7	m3	15,500
5	Obsypka przewodów PVC z keramzytu Nr ST: S7	m3	57,350
6	Ułożenie skrzynek rozsączających z owinięciem geowłókniną Nr ST: S7	m3	66,000
7	Podsypka żwiru pod skrzynkami rozsączającymi Nr ST: S7	m3	12,650
8	Obsypka żwiru wokół skrzynek rozsączających Nr ST: S7	m3	9,900
9	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. III Nr ST: S7	m3	161,400
10	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km, grunt kat. III Nr ST: S7 Krotność = 10	m3	161,400
11	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV Nr ST: S7	m3	178,600
12	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm Nr ST: S1	m	155,000
13	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m Nr ST: S1	studnia	7,000
14	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. Nr ST: S1	[0.5 m] stud.	-21,000
15	Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm i głębokości 2.4 m Tegra 1000 wraz z filtrem Azura (lub innego producenta) Nr ST: S1	szt.	1,000
16	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu Nr ST: S1	szt.	8,000
17	Separator ropopochodnych Qmax=40 l/s Nr ST: S1	szt.	1,000
18	Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego Nr ST: S1	m	155,000
19	Zabezpieczenie kabla podziemnego Nr ST: S.1.	zabezp.	2,000
20	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek Nr ST: S.1.	m2	200,000
21	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - grunt usunięty z trawników na okres robót ziemnych Nr ST: S.1.	m2	200,000
22	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim Nr ST: S.1.	m2	200,000

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## **Kosztorys**

Budowa                   Kanalizacja deszczowa  
Augustów, ul. Szpitalna

Inwestor                 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ  
PRZY UL.SZPITALNEJ W AUGUSTOWIE

Biuro kosztorysowe   „PARTNER” sp. z o.o.  
Białystok, ul. SOBIESKIEGO 24

---

---

luty 2019 r.